N

CONSTRUÇÕES EXISTENTES

ÁRVORES EXISTENTES

ÁRVORES PROPOSTAS

CALDEIRAS / CANTEIROS REVESTIDOS COM TELA "COCOMAT", DE FIBRA DE COCO E LÁTEX, DA "JARDINS & AFINS" OU SEMELHANTE

BETÃO DRENANTE COLORIDO "UNIDRENO", TIPO "EURIOBETÃO" OU EQUIVALENTE, À COR "RAL 8028", TENDO COMO BASE UMA MATRIZ BRANCA

CALÇADA DE CALCÁRIO DE VIDRAÇO CREME, DE 0,07 m

CALÇADA DE CALCÁRIO DE VIDRAÇO, TONS BRONZE, DE 0,07 m

CALÇADA DE GRANITO, DE 0,11 m
COR CINZENTO CLARO - PASSEIOS / BERMA; MARCAÇÃO DOS LUGARES DE ESTACIONAMENTO; PASSADEIRAS (BARRAS)
COR CINZENTO ESCURO - ÁREA PARA ESTACIONAMENTOS; RAMPAS; VIA

LANCIL DE BETÃO, DE 1 x 0,2 x 0,06 m (APLICAÇÃO DE NÍVEL, NA TRANSIÇÃO ENTRE PAVIMENTOS)

LANCIL DE BETÃO, DE 1 x 0,25 x 0,12 m (SOBRELEVAR 0,12 m)

LANCIL EM FERRO, DE 0,01 m DE ESPESSURA À COR "RAL 8028", COM ALTURA DE:
0,25 m (TRANSIÇÃO ENTRE PAVIMENTOS; APLICAÇÃO DE NÍVEL)
0,5 m (DELIMITAÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSO, INCLUINDO A IGREJA; ESPELHO DE ALTURA VARIÁVEL)

ARESTAS DO LANCIL VISÍVEIS A BOLEAR COM 0,005 m DE RAIO

BANCOS "COM COSTAS 1800", "LINHA SERRAVE3", TIPO "LARUS" OU SEMELHANTE, RÉGUAS ENVERNIZADAS E PÉS CINZENTO FORJA

PAPELEIRAS "TONI", TIPO "LARUS" OU SEMELHANTE, CORPO À COR "RAL 8028" E PRUMO CINZENTO FORJA (LR EF1)

PILARETES "P1 F3/0 - TAMPA EM FERRO FUNDIDO", TIPO "LARUS" OU SEMELHANTE, CORPO E TOPO À COR "RAL 8028"
p+t PILARETES "T3 REMOVÍVEL - TAMPA EM FERRO FUNDIDO", TIPO "LARUS" OU SEMELHANTE, CORPO E TOPO À COR "RAL 8028"
TOPO DOS PILARETES "P1" E "P3" COM FITA REFLECTORA 3M - 50mm

a2) RELOCALIZAÇÃO DA ÁREA PARA ECOPONTOS, ÓLEÃO, PILHÃO, PONTO DE RECOLHA DO ROSÁ A USARA E CONTENTOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS À SUPERFÍCIE, DELIMITADA POR PASSEIO E LANCIL DE BETÃO, DE 1 x 0,2 x 0,06 m, FICANDO ESTE E A PRÓPRIA BASE DE SUPORTE, EM CALÇADA DE GRANITO, DE 0,11 m, A 0,02 m DE ALTURA DO PAVIMENTO E COM PENDENTE DE CERCA DE 1,5 % DE INCLINAÇÃO PARA A VIA
b) RELOCALIZAÇÃO DO CRUZEIRO
c) PATAMARES E DEGRAUS (ESPELHOS E COBERTORES) DA ENTRADA DA IGREJA REVESTIDOS À LAJETAS DE PEDRA CALCÁRIA DE VIDRAÇO CREME, ALIJADAS A PICO GROSSO, CORTE A X 0,6 m E ESPESSURA DE 0,05 m, PATAMARES A 0,02 m ABAIXO DA COTA DE SOLEIRA DA IGREJA
d) RELOCALIZAÇÃO DO ELEMENTO ESCULTÓRICO LOCALIZADO NO SEPARADOR DA ENTRADA NA AVENIDA DA IGREJA, JUNTO À E.N. 109 E DO PAINEL DE PUBLICIDADE

NOTA:
O PAVIMENTO DOS PASSEIOS REMATA NOS MUROS EXISTENTES, AGUANDO DA SUA INEXISTÊNCIA. COLOCAR LANCIL DE REMATE DO PAVIMENTO
A MARCAÇÃO DOS LUGARES DE ESTACIONAMENTO NO BETUMINOSO É FEITA ATRAVÉS DE PINTURA
NOS PASSEIOS, A 0,12 m DE ALTURA DA VIA, O ACESSO AUTOMÓVEL ÀS PROPRIEDADES E ÀS GARAGENS É CONSTRUÍDO COM PAVIMENTO REBAIXADO, CONFORME PORMENOR
RELOCALIZAÇÃO DAS PLACAS DE TOPONÍMIA PARA LOCAL A DEFINIR EM OBRA

GP Gabinete de Projetos

Obra	Avenida da Igreja	Data	09.04.2015
Assunto	Requalificação	Datum	Datum
Local	Carriço	Requerente	Câmara Municipal de Pombal

Autor	Nátia Portela Pereira Fragoso	Peça(s)	Plano Geral
Gestão	Arq. p/ Eng. c	Especialidade	Arquitetura Paisagista
Id - CMP	DUP_12.GP.001.P8	Fase	03
Revisão	00	Subfase	00

AP03a

Escala 1/200