ALÇADO POENTE

ALÇADO NASCENTE

ALÇADO NORTE

ALÇADO SUL

ACESSO VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA

ACESSO ESCOLA C+S

MURO EXISTENTE

MURO EM BETÃO À COTA DO EXISTENTE L=0.20

ESTACIONAMENTO PROFESSORES

ESTACIONAMENTO PROFESSORES, EDUCADORAS E AUXILIARES

C1 C2 C3 C4 C5 C6

CORREDOR DE CIRCULAÇÃO 169.80m2

SALA 4 EB1 56.79m2

WC EB1 MAS. 16.91m2

SALA 3 EB1 56.59m2

ARRECADAÇÃO DIDÁTICO SALAS 3 E 4 EB1 14.98m2

ARRECADAÇÃO GERAL EB1 14.83m2

SALA 2 EB1 56.78m2

WC EB1FEM. 16.08m2

ARRECADAÇÃO DIDÁTICO SALAS 1 E 2 EB1 15.00m2

SALA 1 EB1 56.68m2

SALA POLIVALENTE EB1 72.98m2

Recreio Coberto Ext. EB1 169.50m2

Recreio Coberto Ext. EB1 170.50m2

CORREDOR DE CIRCULAÇÃO 93.89m2

SALA POLIVALENTE JI 73.68m2

SALA 1 JI 62.27m2

WC JI 15.46m2

WC EDUC. 2.70m2

ARRECADAÇÃO JI 15.79m2

SALA 2 JI 58.47m2

Recreio Coberto Ext. JI 99.50m2

RECREIO COBERTO INTERIOR 134.92m2

ÁTRIO PRINCIPAL 80.35m2

BIBLIOTECA 48.86m2

ZONA COBERTA DE ENTRADA 113.03m2

GABINETE DE ATENDIMENTO 8.59m2

SALA DE PROF. E EDUC. 16.36m2

GABINETE DE TRAB. PROF. E EDUC. 15.52m2

ZONA TÉC. 2.99m2

SALA AUX. EDUCATIVAS 8.05m2

ARRUMOS / LIMPEZA

REFEITÓRIO 199.06m2

CANTINA / ATENDIMENTO 8.59m2

COPA DE SUJOS 13.12m2

LIXOS 10.97m2

ZONA TÉCNICA 13.03m2

CARGAS E DESCARGAS COBERTAS 33.13m2

ARRECADAÇÃO 10.78m2

COZINHA 23.38m2

ENTRADA SERVIÇO 9.03m2

ESTACIONAMENTO PROFESSORES, EDUCADORAS E AUXILIARES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

REF: ELMOL01/2

REF: ELDAN01

PLANTA R/C

LEGENDA:

- 120.90 Cotas finais de projecto propostas
- 120.95 Cotas originais
- 123.80 Cotas curvas de nível originais
- ID de portas
- ID de janelas
- ID de serralharias
- ID de claraboias
- MV00 ID de móveis
- Limite do Terreno - 5097.31m2
- Área coberta - 2710.57m2
- Área de implantação - 1536.99m2
- Área bruta - 4495.80m2

Obra	CENTRO ESCOLAR DA GUIA	Data	30.04.2019
Local	Guia - Pombal	Requerente	Município de Pombal
Autor	Arq. João Vinhas	Peça(s)	Planta Geral R/c
Verifica	Eng. Artur Gaspar	Especialidade	Arquitetura
ID - CMP		Fase	Projecto execução
Revisão	00	Subfolha	00

Município de Pombal

GP Gabinete de Projetos

A02

Escala 1/100